

Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MOVILA

Formularul F3

Obiectivul: 0337 45000000 VESTIARE STADION MOVILA
Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI
INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 337108 Infrastructura

Categoria de lucrari: 0110

Nr. crt.	Capitol de lucr. (denumirea si sub-capitolele de lucrari)	UM	CANTITATEA	PU (RON / UM)	TOTAL (col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5
001	TSA02F1 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ. ADINC.<1,5M T.TARE	M.C.	64.836		
002	CA01B1 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM > 3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ	M.C.	59.800		
002	2100945 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622	M.C.	60.278		
003	TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	TONA	150.000		
004	CB02A1 COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE INCL.SPRIJINIRILE.0	MP.	105.000		
005	CC01C1 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE	KG	4220.000		
006	CZ0301A1 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM	KG	1610.000		
007	CZ0301E1 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM	KG	2610.000		
008	CA02B1 TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM >3MC SI FUNDATII PAHAR	M.C.	22.800		

009 2100957 M.C. 22.982
BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

010 TRA06A10 TONA 57.500
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

011 TSD01C1 M.C. 31.840
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

012 TSD04C1 M.C. 31.840
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.NECOEZIV

013 DA06B1 [2]M.C. 9.650
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC
REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI
ANTICAP CU ASTER MEC PIETRIS

014 IZFC4J1 [1]MP. 143.360
@ STRAT DE SEPARATIE DIN FOLIE
POLIETILENA

015 CC02F1 [4]MP. 143.360
PLASA SUDATA OTEL D=4 OCHIURI 10X10CM

015 2002948 MP. 143.360
@ PLASA SUDATA 4.5/10

016 CG18A1 [8]MP. 143.360
PARDOSELI DIN BETON B250,DE 10 CM
GROSIME,IN CIMP CONTINUU FARA
SCLIVISEALA

016 2100969 M.C. 14.451
BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

017 TRA06A10 TONA 37.600
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

018 TRI1AA01F TONA 40.000
INCARCAREA MANUALA IN AUTO A PAMANTULUI
EXCEDENTAR

019 TRA01A05P TONA 40.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM

020 TRB01C15 TONA 56.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 50M

021 TRA04A50 TONA 4.220
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.*

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
PROCIVIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MOVILA

Formularul F3

Obiectivul: 0337 45000000 VESTIARE STADION MOVILA
Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI
INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 337118 SUPRASTRUCTURA REZISTENTA

Categoriza de lucrari: 0110

Nr. crt.	Capitol de lucr. (denumirea si sub- capitolele de lu- crari)	UM	CANTITATEA	PU (RON / UM)	TOTAL
					(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5
001	CD05B1 ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H <35M, FORMAT 290X140X 88MM,CAL.A	M.C.	71.300		
001	2101171 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030	M.C.	14.260		
002	CD05B1 ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H <35M, FORMAT 290X140X 88MM,CAL.A	M.C.	4.210		
002	2101171 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030	M.C.	0.842		
003	CB04B1 COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA STILPI SI CADRE	MP.	56.620		
004	CA02J1 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H <35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU GROS.PLACII>10CM	M.C.	7.740		
004	2100969 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622	M.C.	7.802		
005	TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	TONA	20.500		
006	CB04A1 COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI	MP.	158.900		

007 CA02J1 M.C. 34.500
 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
 <35M, IN PLANSEE (GRINZI, STILPI, PLACI) CU
 GROS. PLACII > 10CM

007 2100969 M.C. 34.776
 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622

008 TRA06A10 TONA 90.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
 MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
 DIST. = 10KM

009 CC02C1 KG 3775.000
 MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE
 IN GRINZI SI STILPI D<18MM PLACI D<10MM
 CU DIST DIN PLAS

010 CZ0302A1 KG 410.000
 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
 DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
 CENTRALIZATE OB 37 D=6-

011 CZ0302E1 KG 3465.000
 CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI
 DIAFRAGME LA CONST OBIS IN ATELIERE
 CENTRALIZATE PC 52 D=10-

012 TRA04A50 TONA 3.775
 TRANSPORT RUTIER MATER. SEMIFABR. CU
 AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
 20T PE DIS. 50 KM.*

013 CE17A1 MP. 142.500
 SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA
 INVELITORI USOARE

013 3275953 M.C. 8.260
 RIGLE DIN CHERESTEA DE BRAD (15X15-
 10X10 CM)

014 TRA01A10 TONA 40.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST. = 10 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT
 PROCIVIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MOVILA

Formularul F3

Obiectivul: 0337 45000000 VESTIARE STADION MOVILA
Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI
INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 182038 FINISAJE INTERIOARE

Categoría de lucrari: 0110

Nr. crt.	Capitol de lucr. (denumirea si sub- capitolele de lu- crari)	UM	CANTITATEA	PU (RON / UM)	TOTAL
					(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5
001	CD04G1 ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63M M LA CONSTR.H<35M, 12,5CM GROSIME,CAL.A, CU GOLURI>50 %	M.C.	2.730		
001	2101171 MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030	M.C.	0.491		
002	CG11A1 PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIM	MP.	94.000		
002	2426404 PLACI GRESIE NEGLAZURATE NETEDE ALBE F 200X100X16 C1 S5939	MP.	96.820		
003	CG01D1 [9] STRAT SUPORT PT.PARDOSELI EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMENT M100-T , 5 CM GROSIME	MP.	94.000		
003	2101315 MORTAR M100 T FARA VAR- SAPA-	M.C.	4.747		
004	TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM	TONA	12.000		
005	CG12A1 [1] PLINTE DIN GRESIE CERAMICA MONTATE CU ADEZIV	M.	85.000		
005	2426404 PLACI GRESIE NEGLAZURATE NETEDE ALBE F 200X100X16 C1 S5939	MP.	10.199		

006	IZF05B2	[3]MP.	33.500
HIDROIZOLATIE ORIZONTALA SI VERTICALA LA BAI SI GRUPURI SANITARE			
006	2602061	MP.	37.850
@MEMBR HIDROIZOL PE TESAT FIBRE STICLA VILLOX O-G 4 F/K			
007	CN04B1	MP.	265.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT			
007	6104349	L	66.250
@VOPSEA LAVAB CASATI TECNOPAINTE SPECIAL PT INT/EXT			
008	CF01A1	MP.	289.110
TENCUIELI INTERIOARE, DRISCUITE, LA STILPI, PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE, DE 2CM GROSIME			
008	2101327	M.C.	5.204
MORTAR DE TENCUIALA			
009	CF03A1	MP.	93.700
TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, LA TAVANE PLANE, IN GROSIME MEDIE DE 2CM			
009	2101327	M.C.	1.874
MORTAR DE TENCUIALA			
010	CIC6B1	MP.	99.500
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXATE CU MORTAR DE CIMENT SI VAR, LA INCAPERI CU SUPRAF >10MP			
010	2401777	MP.	104.475
FAIANTA ALBA DECOR MONOCOLOR MUCHII DREPTE 150X150X5,5 C. 1 S233			
011	CF10C1	MP.	265.000
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE			
012	CK19A1	[8]MP.	21.000
LAMBRIURI LA PERETI DIN PVC IN LAMELE			
013	CP12A1	BUC.	5.000
MONTAREA PREF. LA LOCUINTE SAU SOC. CULT. CU STRUCT. MONOL. MIXTA SI ZID. PORT. CU VOL. 0,2 MC. SI H < 20 M			
013	6416469	BUC.	3.000
BUIANDRUGI PREFABRICATI BETON ARMAT TIP BC- 5 DE 12X19X229 PR 1025I			

013 6416471 BUC. 2.000
BUIANDRUGI PREFABRICATI BETON ARMAT TIP
BC- 6 DE 12X19X259 PR 1025I

014 CK14I1 [29]MP. 21.610
USI DIN PROFILE MASE PLASTICE , 1-2
CANATE, SUPR.TOC<=7MP, INCL.ARMATURI SI
ACCESORII, MONTATE IN ZID DE ORICE FEL
LA CONSTR, H=35M

014 6306589 MP. 21.610
Usi din profile PVC cu geam termopan

015 CK14I1 [29]MP. 4.200
USI DIN PROFILE MASE PLASTICE , 1-2
CANATE, SUPR.TOC<=7MP, INCL.ARMATURI SI
ACCESORII, MONTATE IN ZID DE ORICE FEL
LA CONSTR, H=35M

015 7501703 BUC. 4.200
USA PLIANTA PVC ALB 2mx0.83

016 CK11I1 [3]MP. 20.300
FERESTRE DIN PVC LA CONSTRUCTII CU H<=
35M CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 1,00-2,5
MP INCLUSIV

016 6307292 MP. 20.300
FEREASTRE PVC

017 CK09A1 [5]M 11.000
- GLAFURI DIN PVC LA INTERIOR

017 3270040 ML. 11.000
GLAF DIN PVC INCLUSIV PRINDEREA MECANICA
SI CHIMICA

018 TRA01A10 TONA 25.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
PROCIVIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MOVILA

Formularul F3

Obiectivul: 0337 45000000 VESTIARE STADION MOVILA
Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI
INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 182048 FINISAJE EXTERIOARE

Categoriza de lucrari: 0110

Nr. crt.	Capitol de lucr. (denumirea si subcapitolele de lucrari)	UM	CANTITATEA	PU (RON / UM)	TOTAL (col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5
001	CF06B1	MP.	148.000		
	TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDURI, IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM				
001	2101327	M.C.	3.404		
	MORTAR DE TENCUIALA				
002	CF06B1 [1]MP.		148.000		
	TERMOSISTEM CU POLISTIREN EXPANDAT , IGNIFUG DE 10 CM				
003	CF09A1 [6]MP.		148.000		
	TENCUIALA DECORATIVA 3 MM PE TENCUIALA TRADITIONALA				
004	IZF10B1 [12]MP.		22.000		
	SISTEM BAUMIT TERMOIZOLANT SOCLURI/ PERETI SUBSOL, FINISAJ EXTER STRIAT GRANUL 2 MM - 1 STR PLASA				
004	3272923	MP.	22.220		
	POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM				
005	CF09A1 [6]MP.		22.000		
	TENCUIALA DECORATIVA 3 MM PE TENCUIALA TRADITIONALA				
006	CK09A1 [2]M		21.000		
	- GLAFURI DIN TABLA VOPSITA				
007	CF03A1	MP.	11.000		
	TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE, LA TAVANE PLANE, IN GROSIME MEDIE DE 2CM				
007	2101327	M.C.	0.220		
	MORTAR DE TENCUIALA				

008	CN04A1	[10]MP.	11.000
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VAR LAVABIL			
008	6104349	L	4.400
@VOPSEA LAVAB CASATI TECNOPAINTE SPECIAL PT INT/EXT			
009	CH10A1	M	16.000
TREPTE SI CONTRATREPTE PREFABRICATE MONTATE PE STRAT MORTAR 100T PE TREPTE BRUTE EXISTENTE			
010	CG11A1	[6]MP.	11.000
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE TRAFIC , ANTIADERENTE			
010	2419520	MP.	11.330
@PLACI GRESIE DE EXTERIOR			
011	CH10A1	[1]M	16.000
TREPTE SI CONTRATREPTE DIN GRESIE CERAMICA PORTELANATA INCLUSOV ADEZIV - ASIMILAT			
011	2419520	MP.	16.480
@PLACI GRESIE DE EXTERIOR			
012	DD02A1	[5]MP.	10.000
PLACARE ALEI PIETONALE INCINTA, CU PAVELE AUTOBLOCANTE DIN BETON 6 CM GR, MONTATE PE UN STRAT DE NISIP			
013	TRA01A10	TONA	15.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.			
014	CE18A1	MP.	201.000
ASTEREALA EXECUTATA DIN SCINDURI DIN RASINOASE			
015	CE07A#	[2]MP.	201.000
Invelitori din placi tabla amprentata (tip tigla) pt invelitorile acoperisuril or (tip Lindab)			
015	6716779	MP.	231.150
@FOLIE IMPERMEABILA PT ACOPERIS TIGLE BETON BRAMAC			
015	3271569	MP.	231.150
TABLA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC TIP TIGLA METALICA			
015	AUT6728	ORA	10.000
MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF			

016	CE13A1	[1]M	49.000
@ JGHIABURI DIN PVC SEMIROTUNDE			
017	CE14A1	[1]M	35.000
@ Burlane din PVC			
020	CE16C1	[2]ML.	13.000
PARAZAPEZI DIN TABLA VOPSITA IN CAMP ELECTROSTATIC			
018	CO01A1	[1]MP.	49.000
TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC, 10 CM GRS.			
018	2100945	M.C.	4.939
BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622			
019	TRA06A15	TONA	21.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM			

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
PROCIVIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MOVILA

Formularul F3

Obiectivul: 0337 45000000 VESTIARE STADION MOVILA
Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI
INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 182138 INST.SANITARE INTERIOARE-VESTIAR
E

Categoricia de lucrari: 0110

Nr. crt.	Capitol de lucr. (denumirea si sub- capitolele de lu- crari)	UM	CANTITATEA	PU (RON / UM)	TOTAL (col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5
001	RPCU11D3 EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 276- 500CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS CIMEN	M	2.500		
002	SA45A1 [5]M CONFECT.SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE DN 32 MM, EXECUTARE GAURA CU CAROTA MECANICA	[5]M	5.000		
003	SA15B# TEVI PP, PE, PP-R IMB SUD PRIN POLIFUZ, IN COND LEG, LA OB SAN, LA CLAD LOC, SOC-CULT, D=20-25MM	M	44.000		
003	6719556 COT RACORD POLIPROPILENA DIAMETRUL 20 MM X 1/2"	BUC.	20.000		
003	6712454 COT PPR DN 20 MM	BUC.	40.000		
003	6719493 TEU DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL 20 MM	BUC.	8.000		
003	6719538 RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRU 20 MMX1/2''	BUC.	17.000		
003	AUT3000 APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/ 700 W	ORA	1.844		
003	3270524 TEAVA PPR COMPOZIT D. 20X2,84MM	M	44.880		

004 SA15B# M 28.000
TEVI PP,PE,PP-R IMB SUD PRIN POLIFUZ, IN
COND LEG,LA OB SAN,LA CLAD LOC,SOC-CULT,
D=20-25MM

004 6719486 BUC. 20.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
25 MM

004 6719515 BUC. 10.000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND
DIAMETRUL 25 X 20 MM

004 3271571 BUC. 12.000
TEU PPR REDUS 25-20-25

004 AUT3000 ORA 1.173
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

004 3272369 M 28.560
TEAVA PPR CU INSERTIE DE FIBRA COMPOZITA
25 MM

005 SA16C# M 25.000
TEAVA PP,PE,PP-R IMBIN SUD PRIN
POLIFUZIUNE, IN COLOANE,LA CLAD LOC SI
SOC-CULT,D=32 MM

005 6719487 BUC. 20.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
32 MM

005 6719518 BUC. 6.000
REDUCTIE DIN POLIPROPILENA AVIND
DIAMETRUL 32 X 25 MM

005 3271591 BUC. 2.000
RACORD CU FE DIN PPR ALBA PT IMBINARI
TEVI D.32X1

005 3271572 BUC. 6.000
TEU PPR ALB REDUS 32-20-32

005 AUT3000 ORA 0.680
APARAT DE SUDURA TIP "COPRAX" 2204/50HZ/
700 W

005 3272370 M 25.500
TEAVA PPR CU INSERTIE D 32 MM

006 SD13A1 BUC. 12.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI
OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI

006 7344028 BUC. 12.000
@ROB SFERA FI-RAC OLAND+FLUTURE DN 1/2"
COD 40710422

007 SD13B1 BUC. 2.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI
OTEL CU D=3/4'',SIMBOL 83-3/4''

007 7344057 BUC. 2.000
@ROB SFERA FI-RC CLAND+FLUTURE DN 3/4"
COD 40720422

008 SD13C1 BUC. 4.000
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT.TEVI
OTEL CU D=1'',SIMBOL 83-1''

008 7344082 BUC. 4.000
@ROB SFERA FE-RAC OLAND+FLUTURE DN 1"
COD 4073421

009 SD12B1 BUC. 4.000
ROBINET REGLAJ,COLT.DIN AM NICHEL.SIMB.
751/I D=3/4''

009 4201779 BUC. 4.000
ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2
"" S 751/I

010 SD12B1 BUC. 1.000
ROBINET REGLAJ,COLT.DIN AM NICHEL.SIMB.
751/I D=3/4''

010 3275956 BUC. 1.000
ROBINET COLT PISOAR DN. 1/2"

011 SD13A1 [1]BUC. 4.000
@ ROBINET DE GOLIRE CU CEP SI PORTFURTUN
DN 1/2"

011 4500889 BUC. 4.000
@ROBINET GOLIRE CEP DOP+PORTFURTUN DN1/
2" COD 40810476

012 SA47A1 [4]BUC. 20.000
FITING.FONTA MALEAB.MONT.PRIN INSURUB.LA
TEVI OTEL ZN. D 1/2'' - 1 1/2''

012 4123109 BUC. 20.000
NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 15 1/2
ZN

012 4123159 BUC. 4.000
NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 20 3/4
ZN

012 4123202 BUC. 4.000
NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 25 1 ZN

013 SD13C1 [3]BUC. 2.000
CLAPETA DE RETINERE DN 1''

013 3270600	BUC.	2.000
CLAPETA DE SENS CU ARC PE FILET 1"		
014 SD13C1 [7]	BUC.	1.000
FILTRU IMPURITATI D=1''		
014 3271486	BUC.	1.000
FILTRU IMPURITATI Y DN25		
015 SD13C1 [7]	BUC.	1.000
FILTRU IMPURITATI D=1''		
015 3275957	BUC.	1.000
FILTRU AQUAPUR ANTICALCAR POLIFOSFATI 10" D.1"		
016 IC54A2	BUC.	20.000
RACORD OLANDEZ U2 NG.FILET INTER- EXTERIOR DIN FONTA MALEABILA D =1/2 TOLI		
017 RPSC18G1 [2]	BUC.	16.000
RACORD FLEXIBIL PENTRU OBIECTE SANITARE		
017 7341020	BUC.	16.000
@RACORD FLEXIBIL DN1/2MF L=40 CM COD 50005101		
018 SB16A1 [1]	M	22.000
TEAVA POLIPROPILENA 32 mm		
019 SB16C1 [1]	M	12.000
TEAVA POLIPROPILENA,CU D= 50		
020 SB16E1 [2]	M	20.000
TEAVA POLIPROPILENA,CU D=110		
021 SB17C1 [1]	BUC.	10.000
COTURI DIN POLIPROPILENA. 45; GRADE, AVIND D= 50 MM		
022 SB17E1 [13]	BUC.	10.000
COTURI POLIPROPILENA 45; GRADE,AVIND D= 110 MM		
022 6712604	BUC.	10.000
@COT POLIPROPILENA DN 110 COD 64100609		
023 SB19A1	BUC.	3.000
RAMIFICATII SIMPLE PVC-U PT CANALIZ.CU IMBINARE PRIN LIPIRE LA 45:67 1/2:87 1/2 GRADE SI D= 50 M		
023 3271791	BUC.	3.000
RAMIFICATIE REDUSA POLIPROPILENA D.50/32 45GRADE <RAMIFICATIE REDUSA POLIPROPILEN A CANALIZARE>		

=====

024	SB19A1	[1]BUC.	2.000
RAMIFICATII SIMPLE POLIPROPILENA D= 50/ 50			
025	SB19C1	[2]BUC.	6.000
RAMIFICATII SIMPLE POLIPROPILENA D=110/ 110 MM LA 45 GR.			
026	SB19C1	[3]BUC.	6.000
RAMIFICATII SIMPLE DIN POLIPROPILENA D= 110 /50			
027	SB22A1	[2]BUC.	4.000
REDUCTIE POLIPROPILENA ,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D= 50- 32 MM			
028	SB22E1	[7]BUC.	4.000
REDUCTIE POLIPROPILENA,AVIND D=110- 50 MM			
029	SB21C1	[1]BUC.	2.000
PIESA DE CURATIRE POLIPROPILENA,PT. CANALIZARE, AVIND D=110 MM			
030	SB17A1	[4]BUC.	20.000
COTURI POLIPROPILENA ,PT.CANALIZARE,CU IMBINARE CU MUFA LA 45;67 1/2;87 1/2 GRADE,AVIND D= 32 MM			
030	6712226	BUC.	20.000
3COT PP LA 45 GRADE DN 32			
031	SB17E1	[3]BUC.	10.000
COTURI POLIPROPILENA 45; GRADE,AVIND D= 110 MM			
032	SB49A3	[4]BUC.	1.000
CACIULA DE VENTILATIE DIN PP,MONT PE COLOANE AERIS DIN TUB PP D=100MM			
033	SB49A1	[5]BUC.	2.000
AERATOR (PIESA ANTIVID CU MEMBRANA) PP COLOANA CANALIZARE DN 110			
034	IA22A1	[11]BUC.	1.000
MONTAT BOILER ELECTRIC VERTICAL V= 300 L			
035	SC07C1	BUC.	6.000
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE CONSOLE FIXATE CU DIBLURI METALICE			
035	4203519	BUC.	12.000
CONSOLA BRAT DUBLU EMAILATA 350MM CAL.1 S 3343			
035	2442288	BUC.	6.060
LAVOAR PORTELAN FARA SPATAR L 2-600MM ALB C1 S 1540			

036 SC31A1 BUC. 6.000
VENTIL DE SCURGERE TIP...

036 4203349 BUC. 6.000
VENTIL SCURGERE LAVOAR.SPALATOR 1 1/4 CU
RACORD S9610

037 SC19A1 BUC. 6.000
SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE
PORTELAN SANITAR

037 4203145 BUC. 6.000
@SIF SIMPLU EXTENSIBIL IES ORIZ BOIRA DN
1"1/4 COD M110

038 SD06A1 BUC. 6.000
BATERIE AMESTECATOARE, STATIVA, PENTRU
LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI

038 4201316 BUC. 6.000
@BAT STAT MONOCOM LAVOAR, VENTIL DE
SCURGERE AUTOMAR, INLUSIV RACOR FLEXIBIL
APA RECE-CALDA

039 SC38A1 BUC. 4.000
INSTALATIE PENTRU CLOSET COMPLETA, DIN
SEMIPORTELAN SAU PORTELAN SANITAR SI
REZERVOR DE 9 LITRI

039 2442757 BUC. 4.000
VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S
2066

040 SC03A1 [15]BUC. 1.000
CADA DUS DIN FONTA SAU ACRYL + CABINA
DUS

040 4200697 BUC. 1.000
@CADA FIBRE ST TETIERE+COTIERE
1700X750"MARTPLAST"ALBA

041 SC19A1 BUC. 1.000
SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE
PORTELAN SANITAR

041 3273178 BUC. 1.000
SIFON PT. CADITA DE DUS DIN PP DN 40 MM

042 SD03A1 BUC. 3.000
BATERIE AMESTEC.PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL,
DE 1/2 TOLI TIP...MONT.CU DIBLURI DE
LEMN PE ZID.CARAMID

042 4201523 BUC. 3.000
BATERIE AMESTECATOARE ALAMA TUB
FLEXIBIL, PARA DUS A 1/2 NI 4309

043	SC26A2	BUC.	6.000
OGLINDA SANIT.SEMICRIST.MARGINI.SLEF.CU DIMENS.500X600MM			
044	SC25A1	BUC.	6.000
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP			
044	2451849	BUC.	6.000
ETAJERA PORTELAN TIP E2.60 ALB C.1 NI 567			
045	SC28B1	BUC.	7.000
SAPUNIERA DIN PORTELAN SANITAR,TIP SA2- 15,APARENTA,SIMPLA			
045	SC29A1	BUC.	4.000
CUIER PENTRU RUFARIE DIN FONTA EMAILATA, PORTELAN SANITAR SAU MATERIAL PLASTIC TIP			
045	6718879	BUC.	4.000
PORT-HARTIE CU CAPAC CROMAT			
046	SC30A1	BUC.	4.000
SUPPORT PT.HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN PORTELAN SANITAR,HA1 NI 545/63			
047	SC22C1	BUC.	2.000
PISGAR DIN PORTELAN SANITAR TIP U1 MONTAT CU DIBLURI METALICE			
048	SD12A1	BUC.	4.000
ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA NICHELATA,AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI			
048	4201937	BUC.	4.000
ROBINET REZERVOR WC AM COLT 3/8"""" SEMIINALTIME 3 S2377			
049	SD12A1	[3]BUC.	12.000
ROBINET DE COLT,AVIND D=1/2 TOLI			
049	4201779	BUC.	12.000
ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICHELATA 1/2 "" S 751/I			
050	SB44B1	[1]BUC.	4.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA AVIND D= 50MM,SIMPLU ASIMILAT			
051	SA46A1	BUC.	1.000
CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID, TEAVA AVIND D=1 TOLI			

052 SA46A1 [3]M 2.000
CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID,
TEAVA AVIND D= 3/4 TOLI

053 SA46B1 M 1.000
CONTECT,MONT.SI CIMENTAREA TEVII DE
PROTECTIE LA TRECEREA COND.PRIN ZID,
TEAVA AVIND D=1 1/4 TOLI

054 SA38B# BUC. 52.000
BRATARA FIXARE COND ALIM APA SI GAZE,
OTEL SAU PVC MONT IMPUSCAT, CONDUCTA D=
3/4"

054 4204044 BUC. 52.000
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"

055 SA38C# BUC. 16.000
BRATARA FIXARE COND ALIM APA SI GAZE,
OTEL SAU PVC MONT IMPUSCAT, CONDUCTA D=
1"

055 4204070 BUC. 16.000
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"

056 SA38D# BUC. 30.000
BRATARA FIXARE COND ALIM APA SI GAZE,
OTEL SAU PVC MONT IMPUSCAT, CONDUCTA D=
1 1/4"

056 4204082 BUC. 30.000
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/
4"

057 SA38F# BUC. 6.000
BRATARA FIXARE COND ALIM APA SI GAZE,
OTEL SAU PVC MONT IMPUSCAT, CONDUCTA D=
2"

057 4204109 BUC. 6.000
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"

058 SA38I# BUC. 8.000
BRATARA FIXARE COND ALIM APA SI GAZE,
OTEL SAU PVC MONT IMPUSCAT, CONDUCTA D=
4"

058 4204135 BUC. 8.000
BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 4"

059 SF02A1 M 135.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC
INCLUSIV ARMATURILE

060 SF04A 10 M. 13.500
EFECTUARE PROBA DE ETANSEITATE SI
FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE CANALIZARE
(INDIFERENT DE MAT.), D=<100MM

061 SF04A1 M 135.000
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A COND.DE
APA,EXECUTATE CU TEVI DIN PVC.

062 SF03A1 M 128.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTR.DE APA,DIN TEVI PVC MONT.IN CANAL.
INCLUSIV ARMATU

063 TRA01A50 TONA 2.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 50 KM.

064 TR11AA01C1 TONA 2.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.1

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
PROCIVIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MOVILA

Formularul F3

Obiectivul: 0337 45000000 VESTIARE STADION MOVILA
Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI
INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 182118 INSTALATII ELECTRICE

Categorii de lucrari: 0110

Nr. crt.	Capitol de lucr.	UM	CANTITATEA	PU	TOTAL
	(denumirea si sub- capitolele de lu- crari)			(RON / UM)	(col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5
001	EC05A1	M	15.000		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*				
001	4806385	M	15.300		
	CABLU ENERGIE ACYY 0,6/ 1KV 4X 16 U S. 8778				
002	ECC05A1	M	20.000		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*				
002	4813431	M	20.400		
	CABLU CSYY MASIV 5 X 6 S 8779				
003	EC05A1	M	50.000		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*				
003	4813273	M	51.000		
	CABLU CSYY MASIV 3 X 4 S 8779				
004	EC05A1	M	220.000		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*				
004	4801064	M	224.398		
	@CABLU CYYF - 3X1,5				
005	EC05A1	M	40.000		
	CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*				

=====

005 4801830	M	40.800
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 2X 1,5 U S. 8778		
006 EC05A1	M	30.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*		
006 4802042	M	30.600
CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 4X 1,5 U S. 8778		
007 EC05A1	M	230.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE < 16 MMP.*		
007 4801065	M	234.598
@CABLU CYYF - 3X2,5		
008 EA02A2	M	470.000
TUB IZOLANT DE PROTECTIE, ETANS IPE-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM		
009 EA16C1	BUC.	25.000
DOZA DERIVATIE PT. CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 16		
009 7318987	BUC.	25.000
DOZA DE DERIVATIE PENTRU CABLURI SAU TEVI INSTALATII TIP:NBU PG16		
010 EFC3A1	BUC.	1.000
TABLOU ELECTRIC PANOU, DULAP, CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT, CU GREUTATEA <150KG		
010 7313975	BUC.	1.000
CUTIE SIGURANTE SILUMINIU 2-III.65A STAS.5358/68 S.13-12-2		
011 ED01A1	BUC.	9.000
INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *		
011 5500720	BUC.	9.090
INTRERUPATOR CUMPARA SUB TENCUIALA SIMBOL 0170 250V 10A		
012 ED03J1	BUC.	2.000
COMUTATOR UNIPOLAR APARENT, DIBLURI MAT. PL. SERIE, CONSTR. NORM. DIN BACHELITA SAU CONSTR. ETANSA		
012 5520392	BUC.	2.020
COMUTATOR CUMPARA PE TENCUIALA SIMBOL 020 10A 1250V S.3185		

013	ED02B1	BUC.	2.000
INTRERUPTOR AUTOMAT SCARA,110 SAU 220V, PE DIBLURI MAT.PLASTIC			
013	5500665	BUC.	2.000
INTRERUPATOR AUTOMAT SCARA			
014	ED01F1	BUC.	2.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT,DIBLURI LEMN,PACHET TRIPOLAR DE 10-25 A			
014	5518961	BUC.	2.000
INTRERUPTOR PACHET TRIPOLAR SIMBOL 0513 10A CU CAPAC			
015	ED08C1	BUC.	10.000
PRIZA;MONTATA INGROPAT,BIPOL.CONSTR.PT. INTENC,BACHEL.SAU AMINO.			
015	5536200	BUC.	10.000
PRIZA MONOBLOC PT FARA CP SIMB 153 250V 10-16A S3184			
016	EE12H1	BUC.	6.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI) METALICE			
016	5103754	BUC.	6.000
CORP ILUMINAT FLUORESCENT FIPAT-01 220V 1X 14W TUB SI STARTER			
017	EE12H1	BUC.	4.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI) METALICE			
017	3270021	BUC.	4.000
CORP IL.FL.FIPAD 2X18 W			
018	EE12H1	BUC.	19.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI) METALICE			
018	3270020	BUC.	19.000
CORP IL. FIPAD 2X36 W DISP.SAN			
019	EE12H1	BUC.	4.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI (BOLTURI) METALICE			
019	5100960	BUC.	4.000
LAMPA INCANDESCENTA CLARA E27 OL 220V 100W S6115			

020 EE12H1 BUC. 5.000
CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE
TUBULARE ETANS MONTAT PE DIBLURI
(BOLTURI) METALICE

020 5106055 BUC. 5.000
LAMPĂ PORTATIVĂ ATELIER, CORDON 10M; 60W

021 EE10A1 BUC. 24.000
CORP DE ILUMINAT SPECIAL, PLAF. DIFUZ.
MONT. DIB. PLAST.

021 5106378 BUC. 24.000
FAR PROIECTOR SECURITATE DULIE E 40 FLUX
LUMINOS D=325

022 W2A16A1 [2] BUC. 8.000
STILP METALIC OCTOGONAL ZN H 8-10M

022 6500935 BUC. 8.000
STILP TEAVA OL.37 L= 9 M 133X 4 MM
PENTRU ILUMINAT PUBLIC

023 EE13A1 BUC. 8.000
MONTAREA ACCESORIILOR PENTRU CORPURI DE
ILUMINAT FLUORESCENTE : REFLECTOR
PERFORAT SAU NEPERFOR

023 5106873 BUC. 8.000
@CORP DE ILUMINAT CU VAPORI HG TIP PVB
80W

024 EC05A1 M 450.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

024 4811275 M 458.996
CABLU CSYABY MASIV 5 X 6 S 8779

025 EC05A1 M 240.000
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE
CONDUCTE < 16 MMP.*

025 4801064 M 244.798
@CABLU CYYF - 3X1,5

026 ED01G1 BUC. 24.000
INTRERUPATOR MANUAL APARENT, DIBLURI MAT.
PL.UNIPOL.CONN.NORM.SAU CONST.ETANSA DIN
BACHEL.

026 5520835 BUC. 24.000
COMUTATOR PIRGHIE 1 CIRCUIT 6A 250V CSA
1-CSB 1 NID1167/66

027 EB13I1 BUC. 32.000
CLEMA IZOLANTA SUPORT PENTRU CABLU
(DESEN 652-038-00TTB)

027 5209637 BUC. 32.160
CLEMA IZOLANTA SUPORT CABLU TTB

028 EA11C2 M 20.000
TEAVA PVC TIP U MONTATA PE CONSOLE
FIXATE PE DIBLURI METALICE CU D=63MM

029 EG08C1 M 440.000
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.
PAMINT MONT.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM
MONT.IN TEREN F.TARE

030 EG07B1 M 110.000
COND.COBOR. BANDA OTEL ZINC.25X4MM,MONT.
APARENT PE ZIDURI

031 W1R06A3 M 8.000
ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE 60X2.5MM
PENTRU LEGAREA LA PAMINT IN TEREN FOARTE
TARE

032 EC14A1 BUC. 3.000
CUTIE TERMIN.PT.INST.COMANDA SEMNAL
BLOCARI INCL.LEGATURA LA CLEME TABLOU
SAU APARAT < 4 CONDU

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
PROCIVIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Persoana juridica achizitoare
PRIMARIA MOVILA

Formularul F3

Obiectivul: 0337 45000000 VESTIARE STADION MOVILA
Obiectul: 0001 45000000 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI
INSTALATII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 182158 RETELE EXTERIOARE - alm.cu apa+
canalizare

Categoriza de lucrari: 0110

Nr. crt.	Capitol de lucr. (denumirea si subcapitolele de lucrari)	UM	CANTITATEA	PU (RON / UM)	TOTAL (col.3xcol4) (RON)
0	1	2	3	4	5
001	ACA10A2 [2]M MONTARE TUB PE 80 DN 32 MM		38.000		
002	ACA10A1 [5]M TUB POLIETILENA INALTA DENSITATE PTR. CONDUCT. PRIN SUDARE CAP LA CAP D=25 MM		3.000		
003	ACA17A1 [5]BUC. @ MONTARE RACORD COMPRESIUNE POLIETILENA PEHD(TEU, RED, MUFA,)		4.000		
003	3275959 BUC. TEU REDUS COMPRESIUNE D.32X25X32		1.000		
003	3270533 BUC. MUFA COMPRESIUNE POL KPE FILET EXTERIOR 25X3/4''		2.000		
003	3271597 BUC. COT <WATERKIT> COMPRESIUNE 90 D. 25X3/4" FI		1.000		
004	ACA10D1 [1]M MONTARE TEAVA PVC SN 4 IN PAMINT IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110		60.000		
005	ACA11G1 [2]M MONTARE TEAVA PVC SN 4 IN PAMINT, IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 200		4.000		
006	ACA17A1 [3]BUC. PIESA LEGATURA DIN POLIETILENA/ POLIESTERI		1.000		
006	3275958 BUC. REDUCTIE PVC CU GARNITURA PT CANALIZARE D.200X110MM		1.000		

=====

007	TSA02F1	M.C.	73.000
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ			
VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.			
ADINC.<1,5M T.TARE			
008	TSC02C1	100 MC.	0.190
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39			
MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC AUT.TER.CAT.			
1			
009	TSA14B1	M.C.	5.000
SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU			
SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.			
ADINC.0,0-2M,T.MIJLOCIU			
010	TSD01D1	M.C.	69.000
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			
BULG.TEREN F.TARE			
011	TSD04B1	M.C.	69.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			
10CM GROS.T.COEZIV			
012	ACE08A1	M.C.	24.000
UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA			
SI CANALIZARE CU: NISIP			
013	ACE18A1	[10]M	64.000
BANDA AVERTIZARE - BANDA PVC - MARO			
014	ACE18A1	[1]ML.	38.000
@BANDA AVERTIZOARE PVC ALBASTRA			
015	ACD04B1	[36]BUC.	3.000
CAMIN DE INSPECTIE DIN PE CU DN 400, H=			
1,00 - 1,50 M			
016	ACD04A1	[5]BUC.	1.000
CAMIN DE APOMETRU DIN POLIETILENA			
016	3271655	BUC.	1.000
CAMIN DIN PE PT.DEBITMETRU COMPLET			
ECHIPAT D= 1000 MM			
017	ACD01L1	BUC.	4.000
CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE			
CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV			
018	ACA17A1	[5]BUC.	10.000
@ MONTARE RACORD COMPRESIUNE POLIETILENA			
PEHD(TEU,RED,MUFA,)			
018	7306683	BUC.	1.000
@COLIER BRANSARE HDPE80 DN32 PE-AB032X1"			
COD 203232			

018 3271103 BUC. 5.000
RACORD COMPRESIUNE F 32X1" <PENTRU TEAVA
PEID>

018 3271236 BUC. 4.000
COT <WATERKIT> COMPRESIUNE 90 D. 32

019 SD13E1 BUC. 2.000
ROBINET TRECERE CU VENTIL SI MUFE PT.
TEVI OTEL CU D= 1 1/2" SIMBOL 83- 1 1/
2"

019 4202589 BUC. 2.000
ROBINET TRECERE FONTA 1 1/2" B
DESCARCARE PN10 S6480

020 ACE12C1 [1]BUC. 1.000
MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE

021 SF02A1 M 38.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC
INCLUSIV ARMATURILE

022 SF03A1 M 38.000
EFECTUARE PROBA DE ETANS.LA PRES.A INST.
INTR.DE APA,DIN TEVI PVC MONT.IN CANAL.
INCLUSIV ARMATU

023 TRA01A15 TONA 5.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM.

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
PROCIVIL SRL

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

